

REQUERIMENTO

DATA: 03/02/2020

À
SAAE de Lençóis Paulista/SP

Murilo Francis de Almeida, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 328.896.028 – 18 e no RG nº 41.018.953 – 4, residente à rua São José nº 215 – bairro Irerê, na cidade de Lençóis Paulista/SP, vem respeitosamente informar algumas divergências da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020 entre as planilhas de Orçamento Discriminado ANEXO V , VII , VIII e Memorial Descritivo ANEXO III.

DIVERGÊNCIAS:

- Item 4.2 INFRA ESTRUTURA (ANEXO III – Memorial Descritivo)

Somente com aprovação prévia, comprovada a impossibilidade executiva, poderão ser introduzidas modificações nos projetos. Para perfeita verificação do comportamento das fundações, **poderão ser exigidas pela fiscalização, provas de carga. As despesas decorrentes serão de responsabilidade da contratada.**

- ✓ **Requerente:** Entendemos que para a fiscalização e exigências da contratante referente a provas de cargas, seria necessário o projeto estrutural de fundação fornecido pela contratante ou pela contratada, porem nas planilhas de Orçamento Discriminado ANEXO V , VII , VIII não à um item de custo referente ao fornecimento do projeto estrutural por parte da contratada ou por parte da contratante.

- Item 4.3 RADIER (ANEXO III – Memorial Descritivo)

Deverá ser construído em concreto armado com **fck 25 Mpa** e com espessura de 20 cm. A armação deverá ser em tela soldada **Q246** (aço CA-60 5,6mm com 10 cm).

- ✓ **Requerente:** Nas planilhas de orçamento discriminado pede se concreto fck 20Mpa e a tela soldada Q355.

- Item 4.4 PAREDES E PAINÉIS (ANEXO III – Memorial Descritivo)

Os blocos são **aparentes interna e externamente, com acabamento frisado.** Deverão ser observados **pontos de passagem de energia e a fixação de caixas para iluminação na laje.**

- ✓ **Requerente:** Nas planilhas de orçamento discriminado, projeto e no memorial descritivo não há a medida dos blocos estruturais a ser utilizado. No memorial descritivo os blocos são frisados interno e externo, mas na visita técnica ficou

decidido que os blocos serão frisados somente externo e o interno será rebocado.

Não à nas planilhas de orçamento discriminado o custo da elétrica e qual iluminação será utilizada.

- Item 4.5 SUPERESTRUTURA (ANEXO III – Memorial Descritivo)

A Contratada deverá **apresentar um certificado de controle tecnológico de resistência à compressão do concreto, sendo que, as despesas decorrentes serão de inteira responsabilidade desta.**

Deverão ser observados **pontos de passagem de energia e a fixação de caixas para iluminação na laje.**

- ✓ **Requerente:** Esses itens não consta nas planilhas de orçamento discriminado para serem cobrados.

- Item 4.5.2 LAJE (ANEXO III – Memorial Descritivo)

As alturas das lajes serão determinadas pelo **projeto executivo estrutural** em função do vão, das condições de vínculos dos apoios e das cargas aplicadas de peso próprio, permanentes e variáveis e pela especificação dos concretos e aço utilizados.

Os furos para passagem **de tubulações** devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos, **de acordo com os projetos.**

A laje só poderá ser concretada mediante prévia autorização e verificação por parte da fiscalização da disposição, dimensões, ligações, **cimbramento e escoramento** das formas e das pré-lajes bem como das armaduras correspondentes. Também é necessária a constatação da correta colocação das **tubulações elétricas, hidráulicas** e outras que ficarão embutidas na laje.

O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da ABNT, em particular, a NBR-14931.

- ✓ **Requerente:** O projeto estrutural vai ser fornecido pela contratante ou pela contratada? Se for pela contratada, nas planilhas de orçamento discriminado não consta o custo do projeto para ser cobrado.

Não consta nas planilhas de orçamento discriminado o item de custo para escoramento da laje.

Não consta nas planilhas de orçamento discriminado os itens de custo da elétrica e hidráulica.

- Item 4.6 COBERTURA E PROTEÇÕES (ANEXO III – Memorial Descritivo)

A laje deverá ter uma água com declividade. O projeto prevê a **colocação de rufo metálico em todo o perímetro da laje**, com tubos de despejo na parte inferior.

- ✓ **Requerente:** Não consta nas planilhas de orçamento discriminado o item de custo dos rufos metálico.


MURILO FRANCIS DE ALMEIDA
Diretor Adm. E Gestor da Qualidade
(14) 9 8134 - 0147