

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

LOCAL: Fonte Jardim Príncipe (Av. Humberto Peregrino, S/N) - Rev.01

OBRA: FONTES DE ÁGUA POTÁVEL

DATA DO DOCUMENTO: 04/02/2020 - BASE CPOS Boletim 177

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	COD. CPOS	UN	QTD.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	CUSTO (sem BDI)	CUSTO (com BDI 15%)
1.0	GERAL							2.246,18	2.583,10
1.1	Limpeza do terreno	02.09.040	m²	122,10	2,32	0,13	2,45	299,15	344,02
1.2	Container	02.02.130	mês	3,00	542,22	106,79	649,01	1.947,03	2.239,08
2.0	EDIFICAÇÃO								
2.1	Locação da obra							3.916,80	4.504,32
2.1.1	Locação de obra	02.10.020	m	127,43	5,24	4,49	9,73	1.239,89	1.425,88
2.1.2	Tapume móvel para fechamento de área	02.03.110	m²	38,50	28,93	40,60	69,53	2.676,91	3.078,44
2.2	Material Hidráulico							761,92	876,21
2.2.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões	46.01.060	m	4,00	25,24	26,84	52,08	208,32	239,57
2.2.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	46.01.020	m	10,00	4,23	19,18	23,41	234,10	269,22
2.2.3	Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	47.01.130	un	5,00	40,89	23,01	63,90	319,50	367,43
2.3	Material Elétrico							220,10	253,12
2.3.1	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	38.19.020	m	15,00	1,60	11,50	13,10	196,50	225,98
2.3.2	Caixa em PVC de 4' x 2'	40.07.010	un	2,00	2,21	9,59	11,80	23,60	27,14
2.4	Infraestrutura (RADIÉR 25cm)							7.890,52	9.074,10
2.4.1	Escavação mecanizada	07.02.020	m³	4,07	5,84	1,00	6,84	27,84	32,01
2.4.2	Compactação h = 20 cm do solo resistência mín. 2kfg/cm²	07.12.010	m³	44,51	9,41	0,33	9,74	433,53	498,56
2.4.3	Lastro de pedra britada	11.18.040	m³	2,14	90,91	23,40	114,31	244,62	281,32
2.4.4	Forma plana em compensado para estrutura aparente	09.02.040	m²	8,57	68,85	48,41	117,26	1.004,92	1.155,66
2.4.5	Aço CA-50/60	10.01.040	kg	384,50	4,49	2,00	6,49	2.495,41	2.869,72
2.4.6	Concreto fck 25,0 MPa para infraestrutura	11.01.130	m³	8,57	288,92		288,92	2.476,04	2.847,45
2.4.7	Bota-fora de terra excedente	07.10.020	m³	14,96	3,27	0,09	3,36	50,27	57,81
2.4.8	Reaterro	06.11.040	m³	2,09		14,56	14,56	30,43	34,99
2.4.9	Lançamento concreto em fundação	11.16.040	m³	8,57		131,56	131,56	1.127,47	1.296,59
2.5	Calçada							1.050,70	1.208,30
2.5.1	Escavação manual	06.02.040	m³	1,86		60,52	60,52	112,57	129,45
2.5.2	Junta de dilatação	11.20.050	m	8,00	12,86		12,86	102,88	118,31
2.5.3	Concreto fck 20,0 MPa para infraestrutura	11.01.100	m³	1,86	278,48		278,48	517,97	595,67
2.5.4	Lona plástica	11.18.060	m²	31,00	1,61	0,47	2,08	64,48	74,15
2.5.5	Bota-fora de terra excedente	07.10.020	m³	2,41	3,27	0,09	3,36	8,10	9,31
2.5.6	Lançamento concreto em fundação	11.16.040	m³	1,86		131,56	131,56	244,70	281,41
2.6	Pilares							2.117,15	2.434,72
2.6.1	Concreto fck 25,0 MPa para superestrutura	11.01.130	m³	1,29	288,92		288,92	372,71	428,61
2.6.2	Aço CA-50/60	10.01.040	kg	164,00	4,49	2,00	6,49	1.064,36	1.224,01

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

LOCAL: Fonte Jardim Príncipe (Av. Humberto Peregrino, S/N) - Rev.01

OBRA : FONTES DE ÁGUA POTÁVEL

DATA DO DOCUMENTO: 04/02/2020 - BASE CPOS Boletim 177

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	COD. CPOS	UN	QTD.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	CUSTO (sem BDI)	CUSTO (com BDI 15%)
2.6.3	Forma plana em compensado para estrutura aparente	09.02.040	m²	4,80	68,85	48,41	117,26	562,85	647,28
2.6.4	Lançamento de concreto	11.16.060	m³	1,29		90,88	90,88	117,24	134,82
2.7	Vigas							1.917,47	2.205,09
2.7.1	Concreto fck 25,0 MPa para superestrutura	11.01.130	m³	2,40	288,92		288,92	693,41	797,42
2.7.2	Aço CA-50/60	10.01.040	kg	155,00	4,49	2,00	6,49	1.005,95	1.156,84
2.7.3	Lançamento de concreto	11.16.060	m³	2,40		90,88	90,88	218,11	250,83
2.8	Bebedouro							5.243,95	6.030,54
2.8.1	Concreto fck 25,0 MPa para superestrutura	11.01.130	m³	1,01	288,92		288,92	291,81	335,58
2.8.2	Aço CA-50/60	10.01.060	kg	130,02	5,02	2,00	7,02	912,74	1.049,65
2.8.3	Forma plana em compensado para estrutura convencional	09.02.020	m²	8,57	65,03	48,41	113,44	972,18	1.118,01
2.8.4	Lançamento de concreto	11.16.060	m³	1,01		90,88	90,88	91,79	105,56
2.8.5	Grelha soldada	24.02.490	m³	3,00	969,86	21,95	991,81	2.975,43	3.421,74
2.9	Paredes e Painéis							5.022,87	5.776,30
2.9.1	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	14.11.231	m²	36,03	40,97	31,73	72,70	2.619,38	3.012,29
2.9.2	Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm	14.28.030	m²	15,60	102,45	51,62	154,07	2.403,49	2.764,02
2.10	Laje							9.246,13	10.633,05
2.10.1	Forma plana em compensado para estrutura aparente	09.02.040	m²	2,12	68,85	48,41	117,26	248,59	285,88
2.10.2	Forma curva em compensado para estrutura aparente	09.02.060	m²	2,05	60,88	86,46	147,34	302,05	347,35
2.10.3	Laje pré-fabricada de vigota treliçada/lajota cerâmica LT 12 e capa de concreto fck 25 Mpa	13.01.130	m²	50,62	63,48	25,16	88,64	4.486,96	5.160,00
2.10.4	Chapisco 1:4 com areia grossa	17.02.030	m²	56,35	0,90	3,65	4,55	256,39	294,85
2.10.5	Reboco	17.02.220	m²	56,35	1,32	8,64	9,96	561,25	645,43
2.10.6	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	32.17.010	m³	5,21	300,67	269,88	570,55	2.972,57	3.418,45
2.10.7	Cimbramento tubular metálico	08.02.050	m³xmês	19,64	3,16	1,56	4,72	185,40	213,21
2.10.8	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	08.02.060	m³	19,64		11,86	11,86	232,93	267,87
2.11	Esquadrias							11.453,70	13.171,75
2.11.1	Caixilho fixo tela ondulada aço galvanizada	24.01.180	m²	34,06	315,16	21,12	336,28	11.453,70	13.171,75
2.12	Revestimentos de paredes							2.688,87	3.092,19
2.12.1	Chapisco 1:4 com areia grossa	17.02.030	m²	27,60	0,90	3,65	4,55	125,58	144,42
2.12.2	Emboço comum	17.02.120	m²	27,60	6,10	10,03	16,13	445,19	511,97
2.12.3	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	18.11.022	m²	29,30	54,66	17,63	72,29	2.118,10	2.435,81
2.13	Pisos internos							1.225,51	1.409,34
2.13.1	Cimento desempenado e alisado	17.03.040	m²	42,88	6,10	22,48	28,58	1.225,51	1.409,34

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

LOCAL: **Fonte Jardim Príncipe (Av. Humberto Peregrino, S/N) - Rev.01**

OBRA: **FONTES DE ÁGUA POTÁVEL**

DATA DO DOCUMENTO: 04/02/2020 - **BASE CPOS Boletim 177**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	COD. CPOS	UN	QTD.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	CUSTO (sem BDI)	CUSTO (com BDI 15%)
2.14	Pintura							6.387,81	7.345,98
2.14.1	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo – Paredes	33.10.010	m ²	64,40	4,46	15,04	19,50	1.255,80	1.444,17
2.14.2	Tinta látex em elemento vazado	33.03.220	m ²	29,18	3,73	18,57	22,30	650,71	748,32
2.14.3	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo – Laje	33.10.010	m ²	75,38	4,46	15,04	19,50	1.469,91	1.690,40
2.14.4	Pintura epoxi estrutura metálica	33.07.130	kg	109,70	4,28		4,28	469,52	539,94
2.14.5	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca	32.16.050	m ²	64,40	33,23	6,24	39,47	2.541,87	2.923,15
2.15	Limpeza							1.333,33	1.533,33
2.15.1	Limpeza final da obra	55.01.020	m ²	122,1		10,92	10,92	1.333,33	1.533,33
3.0	TOTAL GERAL							62.723,00	72.131,45

Lençóis Paulista, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Dalbem
Eng. Civil CREA 601680509