

PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: RUA XV DE NOVENBRO (Entre a Av. Nove de Julho e Rua Piedade) e Parte Pátio SAAE (Rua XV de Novembro, nº 1.111)

OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ÁREA: 3.264,64 m²

DATA DO DOCUMENTO: 16/09/2019

BASE: BOLETIM CPOS 176 – VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/07/2019

RELAÇÃO DE ITENS PARA ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO CPOS	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL DO ITEM	B.D.I %	CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I.	INCIDÊNCIA %
1	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL (RECAPEAMENTO)					112.441,22		143.122,43	
1.1	Varição de pavimento para recapeamento	54.01.410	m2	3.264,64	0,63	2.056,72	25,00	2.570,90	1,80
1.2	Imprimação Betuminosa Ligante	54.03.230	m2	3.264,64	5,30	17.302,59	25,00	21.628,24	15,11
1.3	Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBQU, Camada de espessura acabada de 3 cm.	54.03.210	m3	112,63	844,70	95.138,63	25,00	118.923,29	83,09
TOTAL								143.122,43	100,00

Lençóis Paulista, 16 de setembro de 2019.

Evandro Alberto Dalbem
Eng. Civil CREA 601680509